# වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය

## අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

# ලංසු සඳහා ආරාධනයයි (IFB)

## වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ඇතුල්වීමේ ද්වාරය සහ ගේට්ටුව ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා

### ලංසු අංකය : UoVT/PMD/NCB-02/W/10/2026

# ජාතික තරඟකාරී ලංසු තැබීම (NCB)

01. රත්මලාන, කඳවල, අංක 100 දරන ස්ථානයේ පිහිටි වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ඇතුල්වීමේ ද්වාරය සහ ගේට්ටුව ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන්ගෙන් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපතිවරයා විසින් මුද්‍රා තැබූ ලංසු කැඳවනු ලැබේ. මෙහි ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය වැට් (VAT) බදු රහිතව රුපියල් මිලියන 29ක් වේ.

    ඉදිකිරීම් කාලසීමාව දින එකසිය විස්සක් (120) වේ.

02. යෝජිත ප්‍රධාන පිවිසුමට සහ දොරටුව, වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ අනන්‍යතාවය පැහැදිලිව නිරූපණය වන පරිදි නවීන, පිරිසිදු සහ දෘශ්‍යමය වශයෙන් ආකර්ශණීය වාස්තු විද්‍යාත්මක පෙනුමකින් නිම කළ යුතුය. අවසන් පෙනුම තුළ UoVT නාමය සහ ලාංඡනය සහිත මධ්‍යම සංඥා කුලුන, එය දෙසින් සමබරව අනුයුක්ත වන ශක්තිමත් කොන්ක්‍රීට් වක්‍ර පිවිසුම් අංග සහ ආරක්ෂක කාර්යාල ගොඩනැගිලි දෙක ඇතුළත් විය යුතුය. දෘශ්‍ය බිත්ති මතුපිට සැහැල්ලු අළු පැහැති Fair - faced/ exposed Concrete හෝ අනුමත ගල් ආකෘතිමය නිමාවකින් සකස් කළ යුතු අතර Recessed Decorative arch Panels සහ Champagne/ Gold tone accent fins මගින් උසස් හා විශේෂිත පෙනුමක් ලබා දිය යුතුය.

    ආරුක්කු අංග, සංඥා කුලුන, UoVT නාම පුවරුව සහ භූදර්ශන ප්‍රදේශ මත උණුසුම් ස්වභාවයේ වාස්තු විද්‍යාත්මක ආලෝකකරණය සැලසුම් කර සවි කළ යුතු අතර, එම ආලෝකකරණය රාත්‍රී කාලයේදී දොරටුවේ මතුපිට වයනය, ගැඹුර සහ රූපමය හැඩය මෘදුව උද්දීපනය වන පරිදි විය යුතුය. ආලෝකකරණ සැකැස්ම දිලිසීමකින් තොරව ආරක්ෂිත, පැහැදිලි, අලංකාර සහ ආරාධනාකාරී රාත්‍රී පෙනුමක් ඇති කරමින්, සංඥා, බිත්ති මතුපිට, පැලෑටි සහ පිවිසුම් මාර්ගය සමග සම්බන්ධිත සමස්ත දර්ශනයක් නිර්මාණය කළ යුතුය.

    ආරක්ෂක කාර්යාල මුහුණතවල Frosted හෝ tinted glazing , Dark aluminium frames තුළ සවි කර, පිරිසිදු හා නවීන පෙනුමක් ලබාදිය යුතුය. පිවිසුම් ඉදිරිපස භූමිය, පදික ප්‍රදේශ, වාහන නැවතුම් අසල ප්‍රදේශ Kerbs ස Asphalt මතුපිට සැලසුමට ගැළපෙන පරිදි හොඳින් නිම කළ යුතුය. Planter Beds, Hedges, trees, palms, flowering plants සහ benches ඇතුළත් භූ දර්ශන කටයුතු අවසන් දොරටු පෙනුම වැඩිදියුණු කරමින් විශ්වවිද්‍යාලයට ගෞරවණීය, ආකර්ෂණීය, පිළියෙල සහිත සහ පිළිගැනීමේ ස්වභාවයක ඉදිරිපස පෙනුමක් ලබාදෙන පරිදි සකස් කළ යුතුය.

03. ලංසු තැබීම ජාතික තරගකාරී ලංසු තැබීමේ (National Competitive Bidding) ක්‍රියා පටිපාටිය හරහා සිදු කරනු ලැබේ.

04. කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට නම්, සාර්ථක ලංසුකරු අසාධු ලේඛනගත නොවූ අයෙකු විය යුතු අතර ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (Building Construction) යටතේ C06 සහ ඊට ඉහළ ශ්‍රේණි සඳහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ (CIDA) ලියාපදිංචිවී සිටිය යුතුය. ලංසු වසා තබන දිනට සහ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කරන දිනට එම ලියාපදිංචිය වලංගු විය යුතුය.

05. උනන්දුවක් දක්වන සුදුසුකම් ලත් ලංසුකරුවන්ට වැඩිදුර තොරතුරු සහකාර බුද්ධිසම්පත් (ප්‍රසම්පාදන), ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණ අංශය, වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය, කඳවල, රත්මලාන යන ලිපිනයෙන් ලබාගත හැක. දුරකථන අංකය: 011–2630733. ලංසු ලේඛන වැඩකරන දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා පරීක්ෂා කළ හැක.

06. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යුත් සම්පූර්ණ ලංසු ලේඛන කට්ටලයක්, ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව 2026 ජූනි 15 වන දින සිට 2026 ජූනි 30 වන දින දක්වා, රාජකාරී දිනයන්හිදී පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා, විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණ අංශයට රු. 12,500.00 ක ආපසු නොගෙවන ගාස්තුවක් මුදලින් ගෙවා මිලදී ගත හැක.

07. ලංසු 2026 ජූලි 01 වන දින ප.ව. 2.00 ට හෝ ඊට පෙර පහත සඳහන් ලිපිනයට භාර දිය යුතුය. ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. ලංසු භාරගැනීම අවසන් වූ වහාම ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණ අංශයේදී ලංසු විවෘත කරනු ලැබේ. ලංසුකරුවන්ට හෝ ඔවුන්ගේ බලයලත් නියෝජිතයින්ට ලංසු විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට පැමිණ සිටිය හැක.

08. ලියුම් කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ මෙසේ සඳහන් කළ යුතුය: "Procurement of Construction Works for Main Entrance and Gate at University of Vocational Technology, Ratmalana".

09. ලංසු, ඒවා භාරගන්නා අවසන් දින සිට දින අනූ එකක් (91) දක්වා හෝ දීර්ඝ කරන ලද ඕනෑම කාලසීමාවක් දක්වා වලංගු විය යුතුය.

10. සියලුම ලංසු සමග, වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා නමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වාණිජ බැංකුවකින් නිකුත් කරන ලද රු. 360,000.00 ක ලංසු ඇපකරයක් (bid security) ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එම ලංසු ඇපකරය 2026 ඔක්තෝබර් 27 වන දින දක්වා වලංගු විය යුතුය.

11. පූර්ව ලංසු රැස්වීම (pre-bid meeting) 2026 ජූනි 23 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට රත්මලාන, වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේදී පැවැත්වේ. ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර, දැනට පවතින ඇතුල්වීමේ තත්ත්වය, ප්‍රවේශ විධිවිධාන, ඉදිකිරීම් බාධාවන් සහ වැඩබිම් ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමට ලංසුකරුවන් දිරිමත් කරනු ලැබේ.

**සභාපති,**
**දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (ප්‍රධාන),**
**වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය,**
**අංක 100, කඳවල, රත්මලාන.**